

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,253,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	17 ตุลาคม 2561	เป็นเงิน	1,112,900.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบ ปร.6		
5.2	แบบ ปร.5 (ก), ปร.4		
5.3	รายละเอียด BREAK DOWN COST		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายอุดม เหมมาเพชร	วอน.	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2	นายหัสโนย ไชยชนะ	วบช.นว.	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3	นายยุทธกิจ ครุฑาโรจน์	วบช.ลป.	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4	นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์	สบท.ลพ.	กรรมการ และเลขานุการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

เลขที่ รพ.ยธ.1700/7/ 4๙๕ /2561

17 ตุลาคม 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	751+424.00 (ระยะค้าขาย 13.00 ม.)		
แบบเลขที่	รพ.ยธ.17355/7/044/2561, อ้างอิงจาก แบบปรับปรุงสถานี ชม. หจก.เอกประจิมวิศวกรรม เลขที่ A-10-11		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่	1,112,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,112,900.00	
	ราคากลาง	1,112,900.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

งานนี้มีงบประมาณ

1,253,000.00 บาท

ประเภทบัญชี 227-0072

ลงนาม

(นายอุดม เหมมาเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วอน.

ลงนาม

(นายทัศนัย ไชยชนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วช.นว.

ลงนาม

(นายยุทธกิจ ครุฑาโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วช.ลป.

ลงนาม

(นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์)


กรรมการ และเลขานุการกำหนดราคากลาง


สพท.ลพ.


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่	
สถานที่ก่อสร้าง	751+424.00 (ระยะค้าขาย 13.00 ม.)	
แบบเลขที่	รพ.ยธ.17355/7/044/2561, อ้างอิงจาก แบบปรับปรุงสถานี ชม. ทจก.เอกประจิมวิศวกรรม เลขที่ A-10-11	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย	
แบบ ปร.4 ที่แบบมีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2561	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่	852,360.50	1.3057	1,112,927.10	
	เดือนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,112,927.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,112,900.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	4,804.00 ตรม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	231.67 บาท/ตรม.				

ลงนาม  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม เทมาเพชร) วอน.

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทัศนัย ไชยชนะ) วบช.นว.

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธกิจ ครุธาโรจน์) วบช.ลป.

ลงนาม  กรรมการ และเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์) สบท.ลพ.

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่

รพ.ยธ.17355/7/044/2561, อ้างอิงจาก แบบปรับปรุงสถานี ชม. หจก.เอกประจิมวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

751+424.00 (ระยะค้าขาย 13.00 ม.)

แบบเลขที่

เลขที่ A-10-11

ฝ่ายประมาณราคา



แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบประมาณการโดย

นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์

เมื่อวันที่

17 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	สรุปลำดับ งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่	1	แห่ง					852,360.50	
	(ลงนาม) 	ประมาณการ		(ลงนาม) 				ตรวจสอบ	
	(นายศักดิ์ชัย ศรีโพธิ์) พนักงานสถานีเชียงใหม่			(นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์) สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ทุน)							852,360.50	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงหลังคาخانชาลาสถานีเชียงใหม่

รพ.ยธ.17355/7/044/2561, อ้างอิงจาก แบบปรับปรุงสถานี ชม. หจก.เอกประจิมวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

751+424.00 (ระยะค้าซ้าย 13.00 ม.)

แบบเลขที่

เลขที่ A-10-11

ฝ่ายประมาณราคา

แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบประมาณการโดย

นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์

เมื่อวันที่

17 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	1,192.35	ตร.ม.	-	-	25.00	29,808.75	29,808.75	/
	รวม 1. งานรื้อถอน							29,808.75	
2.	งานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา และส่วนควบ ขานชาลา 3-4								
	2.1.1 กระเบื้องโปรงแสง ขนาด 0.50 x 1.50 ม. หนา 1.2 มม.	1,071	แผ่น	238.44	255,369.24	-	-	255,369.24	/
	2.1.2 กระเบื้องมุงหลังคา สีซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.50 ม. หนา 5.5 มม. บริเวณมุมเสา	857	แผ่น	61.60	52,791.20	-	-	52,791.20	/
	2.1.3 ค่าแรงมุงกระเบื้อง	1,192.35	ตร.ม.	-	-	45.00	-	53,655.75	/
	2.1.4 ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา ขนาด 9"	1,872	ชุด	6.99	-	-	-	13,085.28	/
	2.2 งานทาสี หลังคาคลุมขานชาลา								
	2.2.1 ชูค้ำสีเดิม	3,562.43	ตร.ม.	-	-	10.00	35,624.30	35,624.30	/
	2.2.2 ทาสีอะคลิติกทอ้งกระเบื้อง ชนิดกิ่งเงา	1,417.54	ตร.ม.	61.57	87,277.94	34.00	48,196.36	135,474.30	/
	2.2.3 ทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	1,399.34	ตร.ม.	75.86	106,153.93	38.00	53,174.92	159,328.85	/
	2.2.4 ทาสีน้ำมันโครงสร้างไม้	745.55	ตร.ม.	119.23	88,891.93	38.00	28,330.90	117,222.83	/
	รวม 2. งานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม							822,551.75	/

(นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์)
 สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน